

ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ"

Предварительная калькуляция на установку видеокамер в лифтовых кабинах

объект: Оптиков 37

№	Наименование	ед.изм.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
1. Оборудование					
1.1	Купольная IP-камера TRASSIR TR-D2S5 v2, 2Мп, 25к/с, 2.8мм	шт.	18	13 240,00р.	238 320,00р.
1.2	Точка доступа Ubiquiti NanoStation M5	шт.	36	9 460,00р.	340 560,00р.
1.3	Кронштейн для точки доступа (универсальный)	шт.	36	1 080,00р.	38 880,00р.
1.4	Источник питания 12В 1А	шт.	18	840,00р.	15 120,00р.
1.5	Кабель UTP-5е	м	630	33,30р.	20 979,00р.
1.6	Расходные материалы (крепеж, кабельная продукция, розетки и др.)	компл.	1	33 000,00р.	33 000,00р.
Итого:					686 859,00р.
2. Монтажные работы					
2.1	Прокладка кабеля, м		630	96,00р.	60 480,00р.
2.2	Установка видеокамеры (лифт)		18	3 750,00р.	67 500,00р.
2.3	Установка точки доступа		36	1 800,00р.	64 800,00р.
2.4	Установка источника питания		18	430,00р.	7 740,00р.
2.5	Пусконаладочные работы		1	36 000,00р.	36 000,00р.
Итого:					236 520,00р.
3.1	Транспортные расходы 2% (п.1)				13 738,00р.
3.2	Накладные расходы 10% (п.2+3.1)				25 026,00р.
3.3	Рентабельность предприятия 15% (п.2+3.1)				37 539,00р.
Всего:					999 682,00р.

*Подключение к электрической сети питания здания Заказчик обеспечивает силами штатного электрика

**Все работы, связанные с лифтовым оборудованием (кабина лифта, шахта лифта, машинное помещение и пр.) производятся в присутствии ответственного лица, обслуживающего данное оборудование (лифтера). Взаимодействие и взаиморасчёты с организацией, обслуживающей лифты обеспечивает Заказчик.

***Может потребоваться приобретение лицензий на подключение IP-камер

****Стоимость действительна только в день составления предложения

Дата составления: 04 марта 2022г.